
PRZEDMIAR ROBÓT- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SA-
MORZĄDU MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI BUDYNEK URZĘDU MIASTA
ADRES INWESTYCJI : UL. LWOWSKA 57, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
INWESTOR : MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI.
ADRES INWESTORA : ul. LWOWSKA 57 22-600 TOMASZÓW LUB.
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA : 11.08.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.08.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	I. Wymiana zwodów poziomych i przewodów odprowadzających instalacji odgromowej	1	12
2	III. Pomiary	13	14

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			I. Wymiana zwodów poziomych i przewodów odprowadzających instalacji odgromowej			
1	SST E-01 d.1	KNR-W 4-03 1140-05	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 194	m m	 194.000	
					RAZEM	194.000
2	SST E-01 d.1	KNR-W 4-03 1133-08	Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych 3	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
3	SST E-01 d.1	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 3	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000
4	SST E-01 d.1	KNR-W 5-08 0505-07	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji wyk. przewodem kabelkowym z gwintem E27-przykręcanych przelotowych 3	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000
5	SST E-01 d.1	KNR-W 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 202	m m	 202.000	
					RAZEM	202.000
6	SST E-01 d.1	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 54	m m	 54.000	
					RAZEM	54.000
7	SST E-01 d.1	KNR-W 5-08 0110-02	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 54	m m	 54.000	
					RAZEM	54.000
8	SST E-01 d.1	KNR 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym 9	szt. szt.	 9.000	
					RAZEM	9.000
9	SST E-01 d.1	KNR 5-08 0304-07	Montaż na gotowym podłożu skrzynek typu 68.1 9	szt. szt.	 9.000	
					RAZEM	9.000
10	SST E-01 d.1	KNR 5-08 0204-04	Wciągnięcie drutu FeZn O 8 mm do rur 58	m m	 58.000	
					RAZEM	58.000
11	SST E-01 d.1	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 32	szt. szt.	 32.000	
					RAZEM	32.000
12	SST E-01 d.1	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 9	szt. szt.	 9.000	
					RAZEM	9.000
2			III. Pomiary			
13	SST E-01 d.2	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 9	pomiar. pomiar.	 9.000	
					RAZEM	9.000
14	SST E-01 d.2	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 9	pomiar. pomiar.	 9.000	
					RAZEM	9.000